



Norconsult har levert prosjektering av ventilasjon på Fyri Resort og spa i Hemsedal.

Oppdraget

Fyri Resort åpnet dørene i desember 2019.

Løsningen

Prosjektet var en utbygging av hotell med leiligheter. Hotellet har ca 280 hotellrom med suiter. I tilknytning til hotellet er det 45 leiligheter. I hotellet er det tre barer og en stor restaurant.

Resorten har store åpne lokaler med flere peiser i kjerneområdene. Hotellet har et stort oppvarmet parkeringshus under bygget og et leilighetsbygg på nedsiden av hotellet med tilhørende

parkeringskjeller. Balansert ventilasjon i alle leilighetene og i parkeringskjeller. Ski/ smørebod finnes i parkeringshuset.

Utbygging av spaanlegg med inne- og utebasseng. Utebasseng som skal være i drift hele året, innendørs spaanlegg med 35 graders basseng. Relaxrom med peis, kjøkken og trimrom. I spaanlegget er det prosjektert aggregat fra Menerga med ventiler opp langs glassfasader og avtrekk ved gulv samt ved tak. Resorten har også store konferansesaler med belastning opp imot 300 personer.

► **Aktuelle fag og tjenester**

Hoteller, VVS- og klimateknikk

Nøkkeltall

Aggregater med roterende gjennvinnere utenom boligaggregater ca 90.000 m³/h på hotell.
Spa og konferansesenter ca 36.000 m³/h.

Periode

2018-2020